КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
на обект «СМР по доизграждане на ГПСОВ гр.Антоново»

№	Наименование на видовете СМР на обекта	мярка	Количество
1	2	3	4
	Изсушителни полета – част -технологична		
1	Доставка и полагане на пясък 15/25мм-промит	М3	24.0
2	Доставка и полагане на пясък 0.5/1.5мм-промит	М3	240.0
3	Полагане на канализационни PBC тръби ф-200мм за външна канализация	М	20.0
4	Полагане на канализационни PBC тръби ф-100мм за външна канализация	М	40.0
5	Направа и разваляне на кофраж за плочи и греди с дебл. над 15см.от дървен м-л	М2	0.44
6	Полагане на дренажни тръби PE ф-100мм	М	85.00
7	Доставка и монтаж на скоби за PBC-тръби	Бр.	80.0
	Общо: Изсушителни полета –част технологична		
	Изравнителен резервоар-част технологична		
1	Доставка и монтаж на помпа –потопяема Q-4л/сек., H-4.2 м., N-0.75квт	Бр.	2.0
2	Доставка и монтаж на помпа Q-50-250л./сек/мин., X-17-2м	Бр.	1.0
	Общо: Изравнителен резервоар-част технологична		
	Модулна ПСОВ-част технологична		
1	Пуско наладъчни работи на модулната станция	Чч	56.0
	Общо: Модулна ПСОВ-част технологична		
	Обслужваща сграда-част ОВ		
1.	Доставка и монтаж на осов вентилатор за прозорочен монтаж – производителност на въздух 350 м3/час	Бр.	1.0
	Компактно съоръжение „HUBER"		
1	Монтаж на компактно съоръжение „HUBER" ROTAMAT-R05"	Бр.	1.0
2	Пуско наладъчни работи на компактно съоръжение „HUBER" ROTAMAT-R05"	Чч	56.0
	Общо: Компактно съоръжение „HUBER"		
	Обслужваща сграда ***Изработване и монтаж на покрив***		
1	Доставка и монтаж на покривни панели	М2	83.0
2	Доставка на рапидни винтове ф-6.3 L-185	Бр.	392.0
3	Доставка и монтаж на гумени шайби	Бр.	392.0
4	Доставка и монтаж на капелите	Бр.	150.0
5	Доставка на ламарина с полимерно покритие	Кг	140.0
6	Разкрояване и изработване на детайли от ламарина с полимерно покритие за челно обкантване и облицоване на ъглите на покрива	Кг	127.0
7	Монтаж и закрепване с рапидни винтове и гумени шайби на детайлите за челно обкантване на ъглите на покривните панели	М2	27.0

8	Доставка и полагане на уплътнителна маса за уплътняване на ъглите между покривните панели	М.л	108.0
	Общо: изработване и монтаж на покрив		
	Архитектурна –част фасади по обслужващата сграда		
1	Мита мозайка по цокли	М2	14.6
2	Доставка и монтаж на фасадни панели за външни стени ,вътрешни стени	М2	232.0
3	Доставка и монтаж на окачен таван на битова част	М2	19.0
4	Монтаж и демонтаж на скеле при монтажа на фасадните панели	М2	200.0
5	Доставка на рапидни винтове ф-6.3 L-185	Бр.	1023.0
6	Доставка на гумени шайби	Бр.	1029.0
7	Обработване на фуги	М.л	33.0
8	Разкрояване и изработване на детайли от ламарина с полимерно покритие за външни ъгли и шапки, за облицоване отвори на врати и прозорци	Кг	240.0
9	Монтаж и закрепване с рапидни винтове и гумени шайби на детайлите за външни ъгли и шапки и вътрешни ъгли облицоване на отвори за врати и прозорци	М2	51.0
10	Доставка и монтаж на PBC хоризонтални улуци	М.л	9.5
11	Доставка и монтаж на PBC –водосточни тръби ф-110мм	М.л.	17.0
12	Доставка и монтаж на воронки за покрива на сградата	Бр.	4.0
13	Доставка на скоби за монтаж на улуци и водосточни тръби	Бр.	32.0
14	Доставка и монтаж на гипс картон за окачен таван	М2	17.3
15	Доставка и монтаж на елементи за носеща конструкция на гипсокартон за окачен таван	М2	15.8
16	Направа шпакловка по гипсокартон	М2	16.0
17	Доставка и монтаж на стоманена врата –външна без топлоизолация 1.8/2.00м	Бр.	1.0
18	Доставка и монтаж на врата за санитарен възел 1.00/2.00м	Бр.	1.0
19	Доставка и монтаж на вътрешна врата на санитарен възел 0.70/2.00 м.	Бр.	1.0
20	Фаянсова облицовка по стени	М2	14.2
21	Настилка от теракотени плочи по подове	М2	19.3
22	Грундиране на стените и пода с теракол преди поставяне на фаянс и теракот	М2	34.0
23	Грундиране на гипсокартон за окачения таван	М2	15.8
24	Латексово боядисване на окачени тавани	М2	15.8
25	Изпълнение на саморазливен под на епоксидна основа в техническото помещение на Хубера	М2	32.7
	Общо: Архитектурна –част фасади по обслужващата сграда		
	Ел. инсталации –вътрешни в обслужваща сграда и районно осветление		
1	Кабел СВТТ 3х25 +16 кв.мм	м	140.0
2	Кабел СВТТ 4 х 2 кв.мм	м	70.0
3	Кабел СВТТ 5 х 2.5 кв.мм	м	12.0
4	Кабел СВТТ 3х 1.5 кв.мм	м	12.0

5	Контакт шуко еднофазен	Бр.	3.0
6	Монтаж на жив.осветителни тела за улично и парково осветление в/у рогатка	Бр.	4.0
7	Луминесцентно осветително тяло комфорт 544188542 -4Х 18 вата	Бр.	3.0
8	Монтаж на противовлажно осветително тяло	Бр.	4.0
9	Контакти шуко – трифазни	Бр.	2.0
10	Монтаж на обикновени серийни ключове и бутони	Бр.	4.0
11	Монтаж на обикновени серийни дивиаторни ключове и бутони	Бр.	1.0
12	АВР –автоматичен включвател на резервоара EQ - 125	Бр.	1.0
13	Ел. бойлер до 2 квт.	Бр.	1.0
14	Кабел LIYCY -4х 0.35 кв.мм	М	60.0
15	Кабел СВТ 2 х 1.5 кв.мм	м	25.0
16	Кабел СВТТ 2 х 1.5 кв.мм	м	25.0
17	Кабел СВТТ 2 х 6 кв.мм	м	185.0
18	Кабел СВТТ 12 х 1 кв.мм	м	40.0
19	ПВС –тръба ф-100/1 за кабели	м	320.0
20	Колове за направа за заземяване с три тръби метални 3м. 2 ½ цола	Бр.	7.0
21	Монтаж на гръмоотводи от стоманена тел и ъглова стомана 45/45/5мм	Бр.	1.0
22	Доставка и монтаж на осеви вентилатори	Бр.	1.0
23	Доставка и монтаж на климатик 2.2 квт. за битова стая	Бр.	1.0
24	Монтаж заземление по стоманена конструкция с поцинковане шина и с плоска шина 40/4мм	Бр.	32.0
25	Прав контролен съединител	Бр.	2.0
26	Изправяне и монтаж на стоманени стълбове с дължина до 6м и тегло до 80кг.	Бр.	4.0
27	Изправяне и монтаж на стоманени стълбове с дъл. До 6м и тегло до 80кг.	Бр.	1.0
28	Монтаж на разклонители кутии ПКОМ на стена, тавани и П-носачи	Бр.	9.0
29	Доставка и монтаж на ел.табло в помещение №1 при Хубера	Бр.	1.0
	Общо: Ел. инсталации – вътрешни в обслужваща сграда и районно осветление		
	В и К – вътрешни инсталации в обслужваща сграда		
1	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат	Бр.	2.0
2	Тоалетна седалка полупорцеланова бяла с PBC казанче	Бр.	1.0
3	Душ- батерия	Бр.	1.0
4	Сифони подови чугунени с месингови детайли ф-50мм	Бр.	1.0
5	Изкопи с огр.ширина от 0.6 до 2м.ръчно в неукрепен	М3	11.90
6	Полагане на канализационни тръби PBC ф-200 за външна канализация	М	11.0
7	Монтаж на АЦ –тръби ф-80мм на 10 атм. жибо	М	14.0
8	Пясъчна подложка под тръби	М3	0.30
9	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	М3	6.80
10	Уплътняване на з.п. ръчно с трамбовка на пластове по 10см.	М3	11.90

11	Водопровод в сгради от поцинковани тръби ¾ цола	м	8.20
	Общо: В и К – вътрешни инсталации в обслужваща сграда		
	Вертикална планировка на площадката и около обслужващата сграда		
1	Направа насип с трамбоване през 20см.	М3	161.6
2	Направа на дрениращ баластрен слой	М3	20.2
3	Полагане основа от трошен камък под настилки	М3	71.0
4	Направа и разваляне на кофраж	М2	82.0
5	Полагане на армирана бетонова настилка В-20	М3	25.00
6	Изработка и монтаж армировка със средна сложност клас А-I и А-III	Кг.	2 100.0
7	Подложен бетон В-10	М3	0.5
8	Пясъчна подложка	М3	2.0
9	Направа на тротоари	М2	6.0
	Общо: Вертикална планировка на площадката и около обслужващата сграда		
	Озеленяване на терена на ПСОВ		
1	Подготовка на терен за озеленяване	М2	220.0
2	Засяване на тревни площи с райграс	М2	220.0
3	Залесителен пояс с дървесини видове –„Акация”	дка	0.874
	Общо : Озеленяване на терена на ПСОВ		

Възложител: Община Антоново