

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**  
на обект «СМР по доизграждане на ГПСОВ гр.Антоново»

№	Наименование на видовете СМР на обекта	мярка	Количество
1	2	3	4
	<i>Изсушителни полета – част -технологична</i>		
1	Доставка и полагане на пясък 15/25мм-промит	МЗ	24.0
2	Доставка и полагане на пясък 0.5/1.5мм-промит	МЗ	240.0
3	Полагане на канализационни РВС тръби ф-200мм за външна канализация	М	20.0
4	Полагане на канализационни РВС тръби ф-100мм за външна канализация	М	40.0
5	Направа и разваляне на кофраж за плочи и греди с дебл. над 15см.от дървен м-л	М2	0.44
6	Полагане на дренажни тръби РЕ ф-100мм	М	85.00
7	Доставка и монтаж на скоби за РВС-тръби	Бр.	80.0
	Общо: Изсушителни полета –част технологична		
	<i>Изравнителен резервоар-част технологична</i>		
1	Доставка и монтаж на помпа –потопяема Q-4л/сек., Н-4.2 м., N-0.75квт	Бр.	2.0
2	Доставка и монтаж на помпа Q-50-250л./сек/мин., X-17-2м	Бр.	1.0
	Общо: Изравнителен резервоар-част технологична		
	<i>Модулна ПСОВ-част технологична</i>		
1	Пуско наладъчни работи на модулната станция	Чч	56.0
	Общо: Модулна ПСОВ-част технологична		
	<i>Обслужваща сграда-част ОБ</i>		
1.	Доставка и монтаж на осов вентилатор за прозрачен монтаж – производителност на въздух 350 м3/час	Бр.	1.0
	<i>Компактно съоръжение „HUBER”</i>		
1	Монтаж на компактно съоръжение „HUBER” ROTAMAT-R05”	Бр.	1.0
2	Пуско наладъчни работи на компактно съоръжение „HUBER” ROTAMAT-R05”	Чч	56.0
	Общо: Компактно съоръжение „HUBER”		
	<i>Обслужваща сграда</i> <i>Изработване и монтаж на покрив</i>		
1	Доставка и монтаж на покривни панели	М2	83.0
2	Доставка на рапидни винтове ф-6.3 L-185	Бр.	392.0
3	Доставка и монтаж на гумени шайби	Бр.	392.0
4	Доставка и монтаж на капелите	Бр.	150.0
5	Доставка на ламарина с полимерно покритие	Кг	140.0
6	Разкрояване и изработване на детайли от ламарина с полимерно покритие за челно обкантване и облицоване на ъглите на покрива	Кг	127.0
7	Монтаж и закрепване с рапидни винтове и гумени шайби на детайлите за челно обкантване на ъглите на покривните панели	М2	27.0



8	Доставка и полагане на уплътнителна маса за уплътняване на ъглите между покривните панели Общо: изработване и монтаж на покрив	М.л	108.0
	<i>Архитектурна – част фасади по обслужващата сграда</i>		
1	Мита мозайка по цокли	М2	14.6
2	Доставка и монтаж на фасадни панели за външни стени ,вътрешни стени	М2	232.0
3	Доставка и монтаж на окачен таван на битова част	М2	19.0
4	Монтаж и демонтаж на скеле при монтажа на фасадните панели	М2	200.0
5	Доставка на рапидни винтове ф-6.3 L-185	Бр.	1023.0
6	Доставка на гумени шайби	Бр.	1029.0
7	Обработване на фуги	М.л	33.0
8	Разкрояване и изработване на детайли от ламарина с полимерно покритие за външни ъгли и шапки, за облицоване отвори на врати и прозорци	Кг	240.0
9	Монтаж и закрепване с рапидни винтове и гумени шайби на детайлите за външни ъгли и шапки и вътрешни ъгли облицоване на отвори за врати и прозорци	М2	51.0
10	Доставка и монтаж на РВС хоризонтални улуци	М.л	9.5
11	Доставка и монтаж на РВС –водосточни тръби ф-110мм	М.л.	17.0
12	Доставка и монтаж на воронки за покрива на сградата	Бр.	4.0
13	Доставка на скоби за монтаж на улуци и водосточни тръби	Бр.	32.0
14	Доставка и монтаж на гипс картон за окачен таван	М2	17.3
15	Доставка и монтаж на елементи за носеща конструкция на гипсокартон за окачен таван	М2	15.8
16	Направа шпакловка по гипсокартон	М2	16.0
17	Доставка и монтаж на стоманена врата –външна без топлоизолация 1.8/2.00м	Бр.	1.0
18	Доставка и монтаж на врата за санитарен възел 1.00/2.00м	Бр.	1.0
19	Доставка и монтаж на вътрешна врата на санитарен възел 0.70/2.00 м.	Бр.	1.0
20	Фаянсва облицовка по стени	М2	14.2
21	Настилка от теракотени плочи по подове	М2	19.3
22	Грундиране на стените и пода с теракол преди поставяне на фаянс и теракот	М2	34.0
23	Грундиране на гипсокартон за окачения таван	М2	15.8
24	Латексово боядисване на окачени тавани	М2	15.8
25	Изпълнение на саморазливен под на епоксидна основа в техническото помещение на Хубера Общо: Архитектурна –част фасади по обслужващата сграда	М2	32.7
	<i>Ел. инсталации –вътрешни в обслужваща сграда и районно осветление</i>		
1	Кабел СВТТ 3x25 +16 кв.мм	м	140.0
2	Кабел СВТТ 4 x 2 кв.мм	м	70.0
3	Кабел СВТТ 5 x 2.5 кв.мм	м	12.0
4	Кабел СВТТ 3x 1.5 кв.мм	м	12.0